


INWENTARYZACJA
PIĘTRO 2



Uwaga:

Przepływy wody zimnej, ciepłej i sygnalizacji zaprogramowane z rur wielowarstwowych z izolacją cieplną i izolacją akustyczną. W przypadku awarii należy zgłosić awarię do zarządcy budynku.

Woda pitna – stół ogólnokuchenny, woda ciepła i sygnalizacyjna – stół nadzwyczajny.

Główne odpływy rozprowadzające do pionów prowadzić pod stropami.

Przebieg instalacji przez przebiegi budowlane wykonać w miejscach oznaczonych przez przebiegi budowlane wydzielenie poziomego zabezpieczyć P.POZ.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi:

IZOLACJA PRZEWODÓW INSTALACJI WODY ZIMNEJ:

Ø 16-40 – izolacja 6 mm

Ø 50-80 – izolacja 10 mm

DN 15-25 – izolacja 6 mm

DN 50-65 – izolacja 10 mm

IZOLACJA PRZEWODÓW WODY CIEPŁEJ I CIRKULACYJNEJ:

Głębokość izolacji z materiału o współczynniku

λ ≤ 0,035 W/(m·K) na poszczególnych

przebiegach o średnicy poniżej 20 mm

22 – 35 mm – izol. 30 mm

35 – 100 mm – izol. 100 mm

ponad 100 mm – izol. 100 mm

INFORMACJA OGÓLNA:

---PROJEKT NIE OBEJMUJE PRZEBUDOWY INSTALACJI ZRODŁA ZASILANIA INSTALACJI WODY

ZIMNEJ I CIEPŁEJ.

---ŚREDNICE POZIOMYCH W PIONACH PRZEJĘTO W OPRACIU O ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ

ZIMNĄ I CIEPŁĄ DLA PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU.

UWAGA:

---POZIOMY ROZPROWADZAJĄCE WODNE – WODA ZIMNA I CIEPŁA + CIRKULACJA WYMIENIARNE NA

CIEPŁYMI POZIOMYMI PIONOWYMI – WŁĄCZENIE POZIOMYCH DO PROJEKTOWANYCH PIONÓW

ROZPROWADZAJĄCYCH (DOKUMENTACJA Z 2016r) NA POSZCZEGÓLNE KONDYCYJNE BUDYNKU

NA ETAPIE REALIZACJI ZWERYFIKOWAĆ PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ INSTALACJI POD NADZOREM

NADZORU INWESTYCYJNEGO W PRZYPADKU EWENTUALNYCH KOREKT PRZEBIEGU TRASY, STAN

FAKTYCZNY INWESTYCYJNY W DOKUMENTACJI POMIAROWEJ.

Proffko Biurowo-Projektowa ul. Białostocka 13, 52-000 Nowa Sól tel.: 71 447 10 38, 71 447 10 39, 71 447 10 40 e-mail: biuro@proffko.pl, biuro@proffko.pl		STADIUM AMEN
OBIEKT: WODOWNIA PRZEBUDOWA PIONOWYCH SZTAFETOWYCH ODDZIAŁÓW UL. KOPIERNIKA 13, 32-300 PROSZOWICE		SKALA 1:100
ADRES INWESTYCJI: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH		WIR. PIS. IS.2.4
INWESTOR: INSTALACJA WOD-KAN.		DATA 05.2019
TEMAT PROJEKTU: RZUT POZIOMY 2		
TEMAT RYSUNKU: SPRACOWANIE		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jacek Piłarski		
WYKONAŁ: mgr inż. Jacek Piłarski		
WERYFIKOWAŁ: mgr inż. Sebastian Woźniak		

INSTALACJA WODY ZIMNEJ
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
INSTALACJA WODY CIRKULACYJNEJ
INSTALACJA WODY P.POZ.

PROJEKT IZOLACJI PRZEWODÓW WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
WODOWNIA PRZEBUDOWA PIONOWYCH SZTAFETOWYCH ODDZIAŁÓW
UL. KOPIERNIKA 13, 32-300 PROSZOWICE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PROSZOWICACH
INSTALACJA WOD-KAN.