

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla inwestycji: „Dostosowanie budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi - etap II”

1 Prace objęte zamówieniem są kontynuacją poprzednich etapów dostosowania budynku i obejmują:

- 1) Wymianę fragmentów izolacji ścian na niepalną (ze styropianu na wełnę mineralną).
- 2) Wykonanie podestów wyjść z klatek schodowych.
- 3) Montaż instalacji elektrycznej (Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP dla Budynku Głównego).
- 4) Wymianę (w tym montaż) stolarki drzwiowej przeciwpożarowej z wyposażeniem.
- 5) Wymianę (w tym montaż) stolarki okiennej przeciwpożarowej z wyposażeniem.
- 6) Montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.
- 7) Montaż klap przeciwpożarowych na przewodach wentylacyjnych współpracujące z instalacją SSP.
- 8) Instalację napowietrzania do oddymiania.
- 9) budowę przegród oddzielenia pożarowego
- 10) rozbudowę instalacji SSP
- 11) przeróbki hydrauliczne w miejscach kolizji
- 12) wyposażenie istniejącej stolarki w elementy kontroli dostępu i elektrotzycmacze współpracujące z instalacją SSP

2 Zamówienie zrealizowane będzie w oparciu o dokumentację projektową zawartą w plikach:

- 1) „**PB-ppoż.zip**” - Projekt Budowlany „ Dostosowanie budynku głównego SP ZOZ w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi” wraz z załącznikami
- 2) „**PW-ppoż.zip**” - Projekt Wykonawczy „ Dostosowanie budynku głównego SP ZOZ w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi”.
- 3) „**ZNI-ppoż.zip**” - Dokumentacja rysunkowa zmian nieistotnych do Projektu Budowlanego „Dostosowanie budynku głównego SP ZOZ w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi”
- 4) „**ppoż-przedmiar.pdf**” - Przedmiar robót.
- 5) „**ppoż-STWIORB.pdf**” - specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych

2 Szczegółowe warunki zamówienia:

- 1) Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie
- 2) Prace nie mogą spowodować przerw w dostawie energii elektrycznej
- 3) Ingerencja w powstałą w grudniu 2022 roku instalację SSP nie może skutkować utratą gwarancji i rękojmi. Oferent przejmie zobowiązania wykonawcy lub przedstawi porozumienie, z którego jednoznacznie będzie wynikać kto jest gwarantem dla całości instalacji przez okres wymagany w zapisach propozycji umowy.
- 4) Ingerencja w powstałą w grudniu 2022 roku instalację oddymiania nie może skutkować

utrata gwarancji i rękojmi. Oferent przejmie zobowiązania wykonawcy lub przedstawi porozumienie, z którego jednoznacznie będzie wynikać kto jest gwarantem dla całości instalacji przez okres wymagany w zapisach propozycji umowy.

- 5) Wykonawca poniesie w pełni odpowiedzialność za prawidłowe działanie i współdziałanie wszystkich (istniejących i nowowbudowanych) systemów ochrony pożarowej
- 6) Montaż oprzyrządowania zamontowanej w grudniu 2022 stolarki (kontrola dostępu, elektrotrzymacze) nie może skutkować utratą gwarancji i rękojmi tejże stolarki. Oferent przejmie zobowiązania wykonawcy lub przedstawi porozumienie, z którego jednoznacznie będzie wynikać kto jest gwarantem dla kompletnej stolarki przez okres wymagany w zapisach propozycji umowy.
- 7) Zamawiający wymaga by nowowbudowywana stolarka odpowiadała stolarce zamontowanej w grudniu 2022 w zakresie kolorystyki, kształtu profilu, kształtu klamek, sztyldów i zawiasów.
- 8) Ingerencja w powstałą w listopadzie 2021 roku wewnętrzną instalację hydrantową nie może skutkować utratą gwarancji i rękojmi ani zmianą parametrów użytkowych instalacji. Oferent przejmie zobowiązania wykonawcy lub przedstawi porozumienie, z którego jednoznacznie będzie wynikać kto jest gwarantem dla całości instalacji przez okres wymagany w zapisach propozycji umowy.